



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BASE DE DATOS DE OBRA GRIS – V10.1
PROYECTOS DE DARIÉN Y BOCAS DEL TORO



**PROGRAMA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE COSTOS
DIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO**



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La presente base de datos posee noventa y dos (92) actividades diversas, de edificaciones y obra gris en general, homologadas con las principales entidades del estado. Estas actividades fueron desarrolladas con referencia de la convención colectiva CAPAC SUNTRACS 2018-2021 de la República de Panamá.

La convención colectiva nos brinda el soporte técnico en cuanto a los salarios y rendimientos de cada uno de los trabajadores necesarios, para elaborar un trabajo específico de construcción.

El objetivo de este documento es servir de referencia para las estimaciones de costos directos de proyectos de inversión pública de la República de Panamá; además la misma será constantemente actualizada y monitoreada por un personal de capacitado para tal fin.

En esta versión N°10.1 se actualizaron los precios de los materiales de acuerdo a las cotizaciones realizadas en el mercado.

Esta base es aplicable para proyectos en las provincias de Darién y Bocas del Toro.

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO



CELEBRADA ENTRE LA CAMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN

Y

EL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

TOMO I, II y III

EDICIÓN DE OFICINA

PANAMÁ, 18 DE MAYO DE 2018
2018-2021

Ave. Balboa y Federico Boyd
Teléfono: +(507) 510-4777
www.contraloria.gob.pa



OBRA GRIS - V10.1

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
2122P10 - OBRA GRIS - V10.1			
LIMPIEZA, REPLANTEO, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN			
7	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO PARA REPLANTEO	m2	0.65
8	LIMPIEZA Y DESARRAIGUE	m2	1.12
9	LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO	m2	1.62
10	REPLANTEO Y DEMARCACIÓN	m	3.81
11	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	38.77
12	EXCAVACIÓN COMÚN CON PALA	m3	6.64
13	EXCAVACIÓN COMÚN CON RETROEXCAVADORA	m3	6.27
14	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGON CON RETROMARTILLO (INCLUYE ACARREO)	m2	5.03
15	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAREDES DE CONCRETO, CON ESPESOR HASTA 0.2 m (INCLUYE ACARREO)	m2	7.09
16	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ACERAS	m2	6.86
17	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN SIMPLE	m2	5.53
18	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN CUNETAS	m2	9.62
IMPORTE DE LIMPIEZA, REPLANTEO, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN			
RELLENOS Y COMPACTACIÓN			
19	RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE	m3	17.67
20	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MANUALMENTE	m3	40.67
21	RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO MANUALMENTE	m3	39.95
22	RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO MANUALMENTE	m3	43.00
23	RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE	m3	52.76
24	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	2.65
25	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	6.11
26	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	6.00
27	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	6.46
28	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	7.91
IMPORTE DE RELLENOS Y COMPACTACIÓN			
CONCRETOS			
29	CONCRETO REGULAR DE 2000 psi (HECHO EN PLANTA)	m3	188.96
30	CONCRETO REGULAR DE 2500 psi (HECHO EN PLANTA)	m3	197.23
31	CONCRETO REGULAR DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA)	m3	227.73
32	CONCRETO REGULAR DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA)	m3	236.92
33	CONCRETO DE 2000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)	m3	153.59
34	CONCRETO DE 2500 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)	m3	159.02

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



OBRA GRIS - V10.1

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
35	CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)	m3	161.23
36	CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)	m3	172.77
	IMPORTE DE CONCRETOS		
	BLOQUEO DE MUROS, PAREDES Y VENTANAS		
	REPLANTEO DE BLOQUES		
37	REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)	m	13.65
38	REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)	m	14.64
39	REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 8" (SOBRE PISO O LOSA)	m	18.68
40	REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)	m	14.11
41	REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)	m	15.24
	IMPORTE DE REPLANTEO DE BLOQUES		
	MUROS DE BLOQUES		
42	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 4" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	35.49
43	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 6" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	41.86
44	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 8" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	58.05
	IMPORTE DE MUROS DE BLOQUES		
	PAREDES DE BLOQUES RELLENOS DE CONCRETO		
45	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	33.92
46	PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	39.88
47	PARED DE BLOQUE DE 8" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	56.52
48	PARED DE BLOQUE DE 4" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	35.77
49	PARED DE BLOQUE DE 6" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)	m2	42.26
	IMPORTE DE PAREDES DE BLOQUES RELLENOS DE CONCRETO		
	PAREDES		
50	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)	m2	20.80
51	PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)	m2	22.65
52	PARED DE BLOQUES DE 8" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)	m2	36.70
53	PARED DE BLOQUES DE 4" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)	m2	21.10
54	PARED DE BLOQUES DE 6" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)	m2	23.48
55	PARED DE LADRILLOS DE ARCILLA	m2	89.19
56	PARED DE BLOQUES DE VIDRIO DE 8" x 8"	m2	95.12
	IMPORTE DE PAREDES		
	VENTANAS		
57	VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE CONCRETO (INCLUYE MOCHETEARLO)	m2	32.88
58	VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA (INCLUYE MOCHETEARLO)	m2	30.25
	IMPORTE DE VENTANAS		
	IMPORTE DE BLOQUEO DE MUROS, PAREDES Y VENTANAS		
	ADITIVOS		

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



OBRA GRIS - V10.1

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
59	ADHESIVO LÍQUIDO PARA REPELLO DE SHEAR WALL, COLUMNAS, VIGAS Y MUROS DE CONCRETO	m2	3.85
	IMPORTE DE ADITIVOS		
	REPELLOS		
60	REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 METROS	m2	10.16
61	REPELLO DE PAREDES EXTERIORES PARA ALTURA MAYORES A 6 METROS	m2	24.50
62	REPELLO DE MOCHETAS CON JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS ESPECIALES	m	12.92
63	REPELLO DE MOCHETAS DE PUERTAS Y VENTANAS	m	5.99
64	REPELLO DE MOCHETAS BORDE DE LOSA	m	13.32
65	REPELLO DE COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE REPELLO DE FILOS)	m2	14.50
66	REPELLO DE SHEAR WALL (INCLUYE REPELLO DE FILOS)	m2	15.10
	IMPORTE DE REPELLOS		
	FORMALETAS Y ESTRUCTURAS DE AMARRE		
67	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	15.69
68	FORMALETA PARA VIGAS DE AMARRE Y VIGAS SÍSMICAS	m2	19.40
69	ACERO DE REFUERZO	lb	0.87
70	ALFEIZAR DETALLE TIPICO DEL REP 2014	m	23.94
71	DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014	m	28.17
72	DINTEL (PARED DE BLOQUES SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014	m	32.73
73	REFUERZO PARA PUERTAS Y VENTANAS, DETALLE DEL REP 2014	m	32.76
74	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m)	m	36.28
	IMPORTE DE FORMALETAS Y ESTRUCTURAS DE AMARRE		
	PISOS		
75	TOPPING DE PISO DE 0.05 m	m2	10.22
76	PISO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO) (INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	19.56
77	PISO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO) (INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	20.71
78	PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	38.34
79	PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	50.28
80	PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	39.27
81	PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)	m2	51.67
	IMPORTE DE PISOS		
	RESANE Y DESVASTE		
82	PICADO Y RESANE DE PARED PARA TUBOS ELÉCTRICOS (5 cm X 7 cm)	m	10.83
83	RESANE Y AFINAMIENTO DE ESCALERA	m2	3.39
84	RESANE FOSO DE ASCENSOR	m2	4.23

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



OBRA GRIS - V10.1

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
85	DESVASTE DE LOSA	m2	1.36
	IMPORTE DE RESANE Y DESVASTE		
	OTRAS ACTIVIDADES		
86	DESCOLGADOS DE CONCRETO	m	78.90
87	QUICIO DE CONCRETO	m	19.22
88	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍAS	m2	5.36
	IMPORTE DE OTRAS ACTIVIDADES		
	ACTIVIDADES URBANISTICAS		
89	TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS	cu	94.26
90	ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO VACIADO)	m2	32.69
91	ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO IN SITU)	m2	31.79
92	ACERA REFORZADA (CON CONCRETO VACIADO)	m2	38.46
93	ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO VACIADO)	m2	30.54
94	ACERA REFORZADA (CON CONCRETO IN SITU)	m2	35.61
95	ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO IN SITU)	m2	27.69
96	BARANDA DE BLOQUES DE 4" REPELLO AMBAS CARAS, 1.20 m DE ALTO	m	88.72
97	CORDÓN SIMPLE	m	24.84
98	CORDÓN CUNETAS DE 45 CM	m	43.13
	IMPORTE DE ACTIVIDADES URBANISTICAS		
	IMPORTE DE 2122P10 - OBRA GRIS - V10.1		
	Subtotal		

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 7

Unidad: m2

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO PARA REPLANTEO

Costo Unitario: 0.65

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	61.55	0.62
Total de Mano de Obra							0.62
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	0.62	0.03
Total de Herramienta							0.03
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							0.65
Precio unitario							0.65

(* CERO BALBOAS 65/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 8 Unidad: m2
LIMPIEZA Y DESARRAIGUE Costo Unitario: 1.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	800.000000	0.001250	61.55	0.08
	MOA3-J	CALIFICADO	día	2,400.000000	0.000417	82.72	0.03
	MOI6	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA	hr	300.000000	0.003333	13.18	0.04
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	75.000000	0.013333	10.76	0.14
Total de Mano de Obra							0.29
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	0.29	0.01
Total de Herramienta							0.01
Equipo							
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	75.000000	0.013333	45.00	0.60
	EQR1	RETROEXCAVADORA	hora	300.000000	0.003333	35.00	0.12
	MOTOS	MOTOSIERRA	hr	300.000000	0.003333	6.50	0.02
Total de Equipo							0.74
Auxiliares							
	BOTADEROV	BOTADERO CAPA VEGETAL	m3	8.000000	0.125000	0.67	0.08
Total de Auxiliares							0.08
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							1.12
Precio unitario							1.12

(* UN BALBOAS 12/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 9 Unidad: m2
LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO Costo Unitario: 1.62

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	40.000000	0.025000	61.55	1.54
Total de Mano de Obra							1.54
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	1.54	0.08
Total de Herramienta							0.08
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							1.62
Precio unitario							1.62

(* UN BALBOAS 62/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 10

Unidad: m

REPLANTEO Y DEMARCACIÓN

Costo Unitario: 3.81

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICL-A3	CLAVOS DE ALAMBRE DE 3"	lb	10.000000	0.100000	1.50	0.15
	I-ME11	MADERA	pt	1.000000	1.000000	1.95	1.95
Total de Materiales							2.10
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	61.55	0.62
Total de Mano de Obra							1.45
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.45	0.05
Total de Herramienta							0.05
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	2.10	0.21
Total de Fletes							0.21
Costo directo							3.81
Precio unitario							3.81

(* TRES BALBOAS 81/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 11

Unidad: m3

EXCAVACIÓN MANUAL

Costo Unitario: 38.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	1.643000	0.608643	61.55	37.46
Total de Mano de Obra							37.46
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	37.46	1.31
Total de Herramienta							1.31
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							38.77
Precio unitario							38.77

(* TREINTA Y OCHO BALBOAS 77/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 12

Unidad: m3

EXCAVACIÓN COMÚN CON PALA

Costo Unitario: 6.64

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1	AYUDANTE GENERAL	hr	13.333333	0.075000	7.68	0.58
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	13.333333	0.075000	10.76	0.81
	MOI6	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA	hr	40.000000	0.025000	13.18	0.33
Total de Mano de Obra							1.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.72	0.06
Total de Herramienta							0.06
Equipo							
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	13.333333	0.075000	45.00	3.38
	EX	PALA CON BALDE (incluye combustible)	hr	40.000000	0.025000	59.00	1.48
Total de Equipo							4.86
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							6.64
Precio unitario							6.64

(* SEIS BALBOAS 64/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 13

Unidad: m3

EXCAVACIÓN COMÚN CON RETROEXCAVADORA

Costo Unitario: 6.27

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1	AYUDANTE GENERAL	hr	14.000000	0.071429	7.68	0.55
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	14.000000	0.071429	10.76	0.77
	MOI7	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da	hr	28.000000	0.035714	11.99	0.43
Total de Mano de Obra							1.75
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.75	0.06
Total de Herramienta							0.06
Equipo							
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	14.000000	0.071429	45.00	3.21
	EQR1	RETROEXCAVADORA	hora	28.000000	0.035714	35.00	1.25
Total de Equipo							4.46
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							6.27
Precio unitario							6.27

(* SEIS BALBOAS 27/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 14

Unidad: m2

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGON CON RETROMARTILLO (INCLUYE ACARREO)

Costo Unitario: 5.03

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	61.55	0.62
	MOI7	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da	hr	25.000000	0.040000	11.99	0.48
Total de Mano de Obra							1.10
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.10	0.04
Total de Herramienta							0.04
Equipo							
	EQR2	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO	hora	25.000000	0.040000	50.00	2.00
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	75.000000	0.013333	141.75	1.89
Total de Equipo							3.89
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							5.03
Precio unitario							5.03

(* CINCO BALBOAS 03/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 15

Unidad: m2

DEMOLICIÓN MANUAL DE PAREDES DE CONCRETO, CON ESPESOR HASTA 0.2 m (INCLUYE ACARREO)

Costo Unitario: 7.09

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	25.000000	0.040000	61.55	2.46
	MOA3-J	CALIFICADO	día	50.000000	0.020000	82.72	1.65
Total de Mano de Obra							4.11
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.11	0.14
Total de Herramienta							0.14
Equipo							
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	50.000000	0.020000	141.75	2.84
Total de Equipo							2.84
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							7.09
Precio unitario							7.09

(* SIETE BALBOAS 09/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 16

Unidad: m2

DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ACERAS

Costo Unitario: 6.86

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	73.000000	0.013699	61.55	0.84
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	36.500000	0.027397	10.76	0.29
	MOA3-J	CALIFICADO	día	292.000000	0.003425	82.72	0.28
	MOI7	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da	hr	18.250000	0.054795	11.99	0.66
Total de Mano de Obra							2.07
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.07	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EQR2	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO	hora	18.250000	0.054795	50.00	2.74
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	36.500000	0.027397	45.00	1.23
	CORTADORA	CORTADORA DE PAVIMENTO	hr	18.250000	0.054795	10.00	0.55
Total de Equipo							4.52
Auxiliares							
	BOTADERO	BOTADERO DE MATERIAL	m3	7.692308	0.130000	1.50	0.20
Total de Auxiliares							0.20
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo						6.86	
Precio unitario						6.86	

(* SEIS BALBOAS 86/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 17

Unidad: m2

DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN SIMPLE

Costo Unitario: 5.53

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	84.000000	0.011905	61.55	0.73
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	84.000000	0.011905	10.76	0.13
	MOA3-J	CALIFICADO	día	168.000000	0.005952	82.72	0.49
	MOI7	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da	hr	21.000000	0.047619	11.99	0.57
Total de Mano de Obra							1.92
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.92	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	84.000000	0.011905	45.00	0.54
	CORTADORA	CORTADORA DE PAVIMENTO	hr	21.000000	0.047619	10.00	0.48
	EQR2	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO	hora	21.000000	0.047619	50.00	2.38
Total de Equipo							3.40
Auxiliares							
	BOTADERO	BOTADERO DE MATERIAL	m3	11.111111	0.090000	1.50	0.14
Total de Auxiliares							0.14
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo						5.53	
Precio unitario						5.53	

(* CINCO BALBOAS 53/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 18

Unidad: m2

DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN CUNETA

Costo Unitario: 9.62

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	48.000000	0.020833	61.55	1.28
	MOJ1	CHOFER DE CAMIONES PESADOS	hr	84.000000	0.011905	10.76	0.13
	MOA3-J	CALIFICADO	día	96.000000	0.010417	82.72	0.86
	MOI7	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da	hr	12.000000	0.083333	11.99	1.00
Total de Mano de Obra							3.27
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.27	0.11
Total de Herramienta							0.11
Equipo							
	CV	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible)	hr	48.000000	0.020833	45.00	0.94
	CORTADORA	CORTADORA DE PAVIMENTO	hr	12.000000	0.083333	10.00	0.83
	EQR2	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO	hora	12.000000	0.083333	50.00	4.17
Total de Equipo							5.94
Auxiliares							
	BOTADERO	BOTADERO DE MATERIAL	m3	5.000000	0.200000	1.50	0.30
Total de Auxiliares							0.30
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo						9.62	
Precio unitario						9.62	

(* NUEVE BALBOAS 62/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 19

Unidad: m3

RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE

Costo Unitario: 17.67

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	15.000000	0.066667	82.72	5.51
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.500000	0.133333	61.55	8.21
Total de Mano de Obra							13.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	13.72	0.48
Total de Herramienta							0.48
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	15.000000	0.066667	52.00	3.47
Total de Equipo							3.47
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							17.67
Precio unitario							17.67

(* DIECISIETE BALBOAS 67/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 20

Unidad: m3

RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MANUALMENTE

Costo Unitario: 40.67

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IMS	MATERIAL SELECTO	m3	0.909091	1.100000	11.20	12.32
Total de Materiales							12.32
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	15.000000	0.066667	82.72	5.51
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.500000	0.133333	61.55	8.21
Total de Mano de Obra							13.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	13.72	0.48
Total de Herramienta							0.48
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	15.000000	0.066667	52.00	3.47
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	15.000000	0.066670	141.75	9.45
Total de Equipo							12.92
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	12.32	1.23
Total de Fletes							1.23
Costo directo						40.67	
Precio unitario						40.67	

(* CUARENTA BALBOAS 67/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 21

Unidad: m3

RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO MANUALMENTE

Costo Unitario: 39.95

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	CB	CAPA BASE	m3	0.952381	1.050000	11.10	11.66
Total de Materiales							11.66
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	15.000000	0.066667	82.72	5.51
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.500000	0.133333	61.55	8.21
Total de Mano de Obra							13.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	13.72	0.48
Total de Herramienta							0.48
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	15.000000	0.066667	52.00	3.47
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	15.000000	0.066670	141.75	9.45
Total de Equipo							12.92
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	11.66	1.17
Total de Fletes							1.17
Costo directo							39.95
Precio unitario							39.95

(* TREINTA Y NUEVE BALBOAS 95/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 22

Unidad: m3

RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO MANUALMENTE

Costo Unitario: 43.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IP4	PIEDRA #4, COSTO POR m3	m3	0.952381	1.050000	13.75	14.44
Total de Materiales							14.44
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	15.000000	0.066667	82.72	5.51
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.500000	0.133333	61.55	8.21
Total de Mano de Obra							13.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	13.72	0.48
Total de Herramienta							0.48
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	15.000000	0.066667	52.00	3.47
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	15.000000	0.066670	141.75	9.45
Total de Equipo							12.92
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	14.44	1.44
Total de Fletes							1.44
Costo directo							43.00
Precio unitario							43.00

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 00/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 23

Unidad: m3

RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE

Costo Unitario: 52.76

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ARENA	ARENA, COSTO POR m3 (INCLUYE ACARREO)	m3	0.952381	1.050000	30.38	31.90
Total de Materiales							31.90
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	15.000000	0.066667	82.72	5.51
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.500000	0.133333	61.55	8.21
Total de Mano de Obra							13.72
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	13.72	0.48
Total de Herramienta							0.48
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	15.000000	0.066667	52.00	3.47
Total de Equipo							3.47
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	31.90	3.19
Total de Fletes							3.19
Costo directo							52.76
Precio unitario							52.76

(* CINCUENTA Y DOS BALBOAS 76/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 24

Unidad: m2

Costo Unitario: 2.65

GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	61.55	1.23
Total de Mano de Obra							2.06
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	2.06	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	100.000000	0.010000	52.00	0.52
Total de Equipo							0.52
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							2.65
Precio unitario							2.65

(* DOS BALBOAS 65/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 25

Unidad: m2

Costo Unitario: 6.11

GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IMS	MATERIAL SELECTO	m3	6.060606	0.165000	11.20	1.85
Total de Materiales							1.85
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	61.55	1.23
Total de Mano de Obra							2.06
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	2.06	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	100.000000	0.010000	52.00	0.52
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	100.000000	0.010000	141.75	1.42
Total de Equipo							1.94
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	1.85	0.19
Total de Fletes							0.19
Costo directo							6.11
Precio unitario							6.11

(* SEIS BALBOAS 11/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 26

Unidad: m2

Costo Unitario: 6.00

GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	CB	CAPA BASE	m3	6.349206	0.157500	11.10	1.75
Total de Materiales							1.75
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	61.55	1.23
Total de Mano de Obra							2.06
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	2.06	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	100.000000	0.010000	141.75	1.42
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	100.000000	0.010000	52.00	0.52
Total de Equipo							1.94
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	1.75	0.18
Total de Fletes							0.18
Costo directo							6.00
Precio unitario							6.00

(* SEIS BALBOAS 00/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 27

Unidad: m2

Costo Unitario: 6.46

GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IP4	PIEDRA #4, COSTO POR m3	m3	6.349206	0.157500	13.75	2.17
Total de Materiales							2.17
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	61.55	1.23
Total de Mano de Obra							2.06
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	2.06	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EC2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 km (incluye conductor + combustible)	Viaje	100.000000	0.010000	141.75	1.42
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	100.000000	0.010000	52.00	0.52
Total de Equipo							1.94
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	2.17	0.22
Total de Fletes							0.22
Costo directo						6.46	
Precio unitario						6.46	

(* SEIS BALBOAS 46/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 28

Unidad: m2

Costo Unitario: 7.91

GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE
DE ESPESOR HASTA 0.15 m

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ARENA	ARENA, COSTO POR m3 (INCLUYE ACARREO)	m3	6.349206	0.157500	30.38	4.78
Total de Materiales							4.78
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	61.55	1.23
Total de Mano de Obra							2.06
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	2.06	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EMC1	COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr)	día	100.000000	0.010000	52.00	0.52
Total de Equipo							0.52
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	4.78	0.48
Total de Fletes							0.48
Costo directo							7.91
Precio unitario							7.91

(* SIETE BALBOAS 91/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 29

Unidad: m3

CONCRETO REGULAR DE 2000 psi (HECHO EN PLANTA)

Costo Unitario: 188.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC2000	CONCRETO DE 2000 psi	m3	0.952381	1.050000	122.84	128.98
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	0.250000	4.000000	3.50	14.00
Total de Materiales							142.98
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	3.333333	0.300000	61.55	18.47
Total de Mano de Obra							26.74
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	26.74	0.94
Total de Herramienta							0.94
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	10.000000	0.100000	40.00	4.00
Total de Equipo							4.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	142.98	14.30
Total de Fletes							14.30
Costo directo							188.96
Precio unitario							188.96

(* CIENTO OCHENTA Y OCHO BALBOAS 96/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 30

Unidad: m3

CONCRETO REGULAR DE 2500 psi (HECHO EN PLANTA)

Costo Unitario: 197.23

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC2500	CONCRETO DE 2500 psi	m3	0.952381	1.050000	130.00	136.50
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	0.250000	4.000000	3.50	14.00
Total de Materiales							150.50
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	3.333333	0.300000	61.55	18.47
Total de Mano de Obra							26.74
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	26.74	0.94
Total de Herramienta							0.94
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	10.000000	0.100000	40.00	4.00
Total de Equipo							4.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	150.50	15.05
Total de Fletes							15.05
Costo directo							197.23
Precio unitario							197.23

(* CIENTO NOVENTA Y SIETE BALBOAS 23/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 31

Unidad: m3

CONCRETO REGULAR DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA)

Costo Unitario: 227.73

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	0.952381	1.050000	156.41	164.23
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	0.250000	4.000000	3.50	14.00
Total de Materiales							178.23
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	3.333333	0.300000	61.55	18.47
Total de Mano de Obra							26.74
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	26.74	0.94
Total de Herramienta							0.94
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	10.000000	0.100000	40.00	4.00
Total de Equipo							4.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	178.23	17.82
Total de Fletes							17.82
Costo directo						227.73	
Precio unitario						227.73	

(* DOSCIENTOS VEINTISIETE BALBOAS 73/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 32

Unidad: m3

CONCRETO REGULAR DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA)

Costo Unitario: 236.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC4000	CONCRETO DE 4000 psi	m3	0.952381	1.050000	164.36	172.58
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	0.250000	4.000000	3.50	14.00
Total de Materiales							186.58
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	3.333333	0.300000	61.55	18.47
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
Total de Mano de Obra							26.74
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	26.74	0.94
Total de Herramienta							0.94
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	10.000000	0.100000	40.00	4.00
Total de Equipo							4.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	186.58	18.66
Total de Fletes							18.66
Costo directo							236.92
Precio unitario							236.92

(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS 92/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 33

Unidad: m3

CONCRETO DE 2000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Costo Unitario: 153.59

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	0.400000	2.500000	2.11	5.28
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.185185	5.400000	8.35	45.09
	IA	ARENA	ft3	0.061728	16.200000	0.86	13.93
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.030864	32.400000	0.68	22.03
Total de Materiales							86.33
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	6.000000	0.166667	82.72	13.79
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	2.000000	0.500000	61.55	30.78
Total de Mano de Obra							44.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	44.57	1.56
Total de Herramienta							1.56
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	6.000000	0.166667	35.00	5.83
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	6.000000	0.166667	40.00	6.67
Total de Equipo							12.50
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	86.33	8.63
Total de Fletes							8.63
Costo directo							153.59
Precio unitario							153.59

(* CIENTO CINCUENTA Y TRES BALBOAS 59/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 34

Unidad: m3

CONCRETO DE 2500 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Costo Unitario: 159.02

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	0.400000	2.500000	2.11	5.28
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.166667	6.000000	8.35	50.10
	IA	ARENA	ft3	0.055556	18.000000	0.86	15.48
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.033333	30.000000	0.68	20.40
Total de Materiales							91.26
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	6.000000	0.166667	82.72	13.79
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	2.000000	0.500000	61.55	30.78
Total de Mano de Obra							44.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	44.57	1.56
Total de Herramienta							1.56
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	6.000000	0.166667	40.00	6.67
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	6.000000	0.166667	35.00	5.83
Total de Equipo							12.50
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	91.26	9.13
Total de Fletes							9.13
Costo directo							159.02
Precio unitario							159.02

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BALBOAS 02/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 35

Unidad: m3

CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Costo Unitario: 161.23

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	0.400000	2.500000	2.11	5.28
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.157978	6.330000	8.35	52.86
	IA	ARENA	ft3	0.063171	15.830000	0.86	13.61
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.031596	31.650000	0.68	21.52
Total de Materiales							93.27
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	6.000000	0.166667	82.72	13.79
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	2.000000	0.500000	61.55	30.78
Total de Mano de Obra							44.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	44.57	1.56
Total de Herramienta							1.56
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	6.000000	0.166667	35.00	5.83
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	6.000000	0.166667	40.00	6.67
Total de Equipo							12.50
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	93.27	9.33
Total de Fletes							9.33
Costo directo							161.23
Precio unitario							161.23

(* CIENTO SESENTA Y UN BALBOAS 23/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 36

Unidad: m3

CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Costo Unitario: 172.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	0.400000	2.500000	2.11	5.28
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.129870	7.700000	8.35	64.30
	IA	ARENA	ft3	0.064940	15.400000	0.86	13.24
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.032470	30.800000	0.68	20.94
Total de Materiales							103.76
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	6.000000	0.166667	82.72	13.79
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	2.000000	0.500000	61.55	30.78
Total de Mano de Obra							44.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	44.57	1.56
Total de Herramienta							1.56
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	6.000000	0.166667	35.00	5.83
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	6.000000	0.166667	40.00	6.67
Total de Equipo							12.50
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	103.76	10.38
Total de Fletes							10.38
Costo directo							172.77
Precio unitario							172.77

(* CIENTO SETENTA Y DOS BALBOAS 77/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 37

Unidad: m

REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)

Costo Unitario: 13.65

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	6.756757	0.148000	8.35	1.24
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.425532	2.350000	0.60	1.41
	IA	ARENA	ft3	2.564103	0.390000	0.86	0.34
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.923077	0.520000	0.68	0.35
	IBC4	BLOQUES DE CONCRETO DE 4"	CU	0.333333	3.000000	0.76	2.28
Total de Materiales							5.62
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							7.22
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.22	0.25
Total de Herramienta							0.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	5.62	0.56
Total de Fletes							0.56
Costo directo							13.65
Precio unitario							13.65

(* TRECE BALBOAS 65/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 38

Unidad: m

REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)

Costo Unitario: 14.64

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBC6	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	CU	0.333333	3.000000	0.90	2.70
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.404494	0.712000	0.68	0.48
	IA	ARENA	ft3	2.100840	0.476000	0.86	0.41
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.425532	2.350000	0.60	1.41
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	5.494505	0.182000	8.35	1.52
Total de Materiales							6.52
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							7.22
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.22	0.25
Total de Herramienta							0.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	6.52	0.65
Total de Fletes							0.65
Costo directo							14.64
Precio unitario							14.64

(* CATORCE BALBOAS 64/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 39

Unidad: m

REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 8" (SOBRE PISO O LOSA)

Costo Unitario: 18.68

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBC8	BLOQUE DE CEMENTO DE 8"	CU	0.333333	3.000000	1.81	5.43
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.952381	1.050000	0.68	0.71
	IA	ARENA	ft3	1.550388	0.645000	0.86	0.55
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.425532	2.350000	0.60	1.41
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.000000	0.250000	8.35	2.09
Total de Materiales							10.19
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							7.22
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.22	0.25
Total de Herramienta							0.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	10.19	1.02
Total de Fletes							1.02
Costo directo							18.68
Precio unitario							18.68

(* DIECIOCHO BALBOAS 68/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 40

Unidad: m

REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)

Costo Unitario: 14.11

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBA4	BLOQUE DE ARCILLA DE 4"	CU	0.333333	3.000000	0.90	2.70
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.923077	0.520000	0.68	0.35
	IA	ARENA	ft3	2.564103	0.390000	0.86	0.34
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.425532	2.350000	0.60	1.41
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	6.756757	0.148000	8.35	1.24
Total de Materiales							6.04
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							7.22
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.22	0.25
Total de Herramienta							0.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	6.04	0.60
Total de Fletes							0.60
Costo directo							14.11
Precio unitario							14.11

(* CATORCE BALBOAS 11/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 41

Unidad: m

REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)

Costo Unitario: 15.24

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	5.494505	0.182000	8.35	1.52
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.425532	2.350000	0.60	1.41
	IA	ARENA	ft3	2.100840	0.476000	0.86	0.41
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.404494	0.712000	0.68	0.48
	IBA6	BLOQUES DE ARCILLA DE 6"	CU	0.333333	3.000000	1.08	3.24
Total de Materiales							7.06
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							7.22
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.22	0.25
Total de Herramienta							0.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	7.06	0.71
Total de Fletes							0.71
Costo directo						15.24	
Precio unitario						15.24	

(* QUINCE BALBOAS 24/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 42

Unidad: m2

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 4" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 35.49

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.434783	2.300000	0.68	1.56
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.470588	0.680000	8.35	5.68
	IBC4	BLOQUES DE CONCRETO DE 4"	CU	0.083333	12.000000	0.76	9.12
	IA	ARENA	ft3	0.552486	1.810000	0.86	1.56
Total de Materiales							17.92
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	9.460000	0.105710	61.55	6.51
	MOA3-J	CALIFICADO	día	9.460000	0.105710	82.72	8.74
Total de Mano de Obra							15.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	15.25	0.53
Total de Herramienta							0.53
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	17.92	1.79
Total de Fletes							1.79
Costo directo							35.49
Precio unitario							35.49

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 49/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 43

Unidad: m2

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 6" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 41.86

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.317460	3.150000	0.68	2.14
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.176471	0.850000	8.35	7.10
	IA	ARENA	ft3	0.460829	2.170000	0.86	1.87
	IBC6	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	CU	0.083333	12.000000	0.90	10.80
Total de Materiales							21.91
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	8.410000	0.118910	61.55	7.32
	MOA3-J	CALIFICADO	día	8.410000	0.118910	82.72	9.84
Total de Mano de Obra							17.16
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.16	0.60
Total de Herramienta							0.60
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	21.91	2.19
Total de Fletes							2.19
Costo directo							41.86
Precio unitario							41.86

(* CUARENTA Y UN BALBOAS 86/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 44

Unidad: m2

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 8" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 58.05

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.222222	4.500000	0.68	3.06
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.892857	1.120000	8.35	9.35
	IBC8	BLOQUE DE CEMENTO DE 8"	CU	0.083333	12.000000	1.81	21.72
	IA	ARENA	ft3	0.343643	2.910000	0.86	2.50
Total de Materiales							36.63
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	8.410000	0.118910	82.72	9.84
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	8.410000	0.118910	61.55	7.32
Total de Mano de Obra							17.16
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.16	0.60
Total de Herramienta							0.60
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	36.63	3.66
Total de Fletes							3.66
Costo directo							58.05
Precio unitario							58.05

(* CINCUENTA Y OCHO BALBOAS 05/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 45

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 33.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	0.552486	1.810000	0.86	1.56
	IBC4	BLOQUES DE CONCRETO DE 4"	CU	0.083333	12.000000	0.76	9.12
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.470588	0.680000	8.35	5.68
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.434783	2.300000	0.68	1.56
Total de Materiales							17.92
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.510000	0.095147	82.72	7.87
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.510000	0.095147	61.55	5.86
Total de Mano de Obra							13.73
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	13.73	0.48
Total de Herramienta							0.48
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	17.92	1.79
Total de Fletes							1.79
Costo directo							33.92
Precio unitario							33.92

(* TREINTA Y TRES BALBOAS 92/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 46

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 39.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBC6	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	CU	0.083333	12.000000	0.90	10.80
	IA	ARENA	ft3	0.460829	2.170000	0.86	1.87
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.176471	0.850000	8.35	7.10
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.317460	3.150000	0.68	2.14
Total de Materiales							21.91
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	9.460000	0.105708	82.72	8.74
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	9.460000	0.105708	61.55	6.51
Total de Mano de Obra							15.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	15.25	0.53
Total de Herramienta							0.53
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	21.91	2.19
Total de Fletes							2.19
Costo directo							39.88
Precio unitario							39.88

(* TREINTA Y NUEVE BALBOAS 88/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 47

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 8" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 56.52

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	0.343643	2.910000	0.86	2.50
	IBC8	BLOQUE DE CEMENTO DE 8"	CU	0.083333	12.000000	1.81	21.72
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	0.892857	1.120000	8.35	9.35
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.222222	4.500000	0.68	3.06
Total de Materiales							36.63
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	9.200000	0.108696	61.55	6.69
	MOA3-J	CALIFICADO	día	9.200000	0.108696	82.72	8.99
Total de Mano de Obra							15.68
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	15.68	0.55
Total de Herramienta							0.55
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	36.63	3.66
Total de Fletes							3.66
Costo directo							56.52
Precio unitario							56.52

(* CINCUENTA Y SEIS BALBOAS 52/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 48

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 4" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 35.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.434783	2.300000	0.68	1.56
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.470588	0.680000	8.35	5.68
	IBA4	BLOQUE DE ARCILLA DE 4"	CU	0.083333	12.000000	0.90	10.80
	IA	ARENA	ft3	0.552486	1.810000	0.86	1.56
Total de Materiales							19.60
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.510000	0.095147	61.55	5.86
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.510000	0.095147	82.72	7.87
Total de Mano de Obra							13.73
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	13.73	0.48
Total de Herramienta							0.48
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	19.60	1.96
Total de Fletes							1.96
Costo directo							35.77
Precio unitario							35.77

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 77/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 49

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 6" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 42.26

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.317460	3.150000	0.68	2.14
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.176471	0.850000	8.35	7.10
	IA	ARENA	ft3	0.460829	2.170000	0.86	1.87
	IBA6	BLOQUES DE ARCILLA DE 6"	CU	0.083333	12.000000	1.08	12.96
Total de Materiales							24.07
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	9.460000	0.105708	61.55	6.51
	MOA3-J	CALIFICADO	día	9.460000	0.105708	82.72	8.74
Total de Mano de Obra							15.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	15.25	0.53
Total de Herramienta							0.53
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	24.07	2.41
Total de Fletes							2.41
Costo directo							42.26
Precio unitario							42.26

(* CUARENTA Y DOS BALBOAS 26/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 50

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 20.80

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBC4	BLOQUES DE CONCRETO DE 4"	CU	0.083333	12.000000	0.76	9.12
Total de Materiales							11.53
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	14.460000	0.069160	82.72	5.72
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	28.920000	0.034580	61.55	2.13
Total de Mano de Obra							7.85
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.85	0.27
Total de Herramienta							0.27
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	11.53	1.15
Total de Fletes							1.15
Costo directo							20.80
Precio unitario							20.80

(* VEINTE BALBOAS 80/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 51

Unidad: m2

PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 22.65

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBC6	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	CU	0.083333	12.000000	0.90	10.80
Total de Materiales							13.21
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	28.920000	0.034580	61.55	2.13
	MOA3-J	CALIFICADO	día	14.460000	0.069160	82.72	5.72
Total de Mano de Obra							7.85
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	7.85	0.27
Total de Herramienta							0.27
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	13.21	1.32
Total de Fletes							1.32
Costo directo							22.65
Precio unitario							22.65

(* VEINTIDOS BALBOAS 65/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 52

Unidad: m2

PARED DE BLOQUES DE 8" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 36.70

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBC8	BLOQUE DE CEMENTO DE 8"	CU	0.083333	12.000000	1.81	21.72
Total de Materiales							24.13
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	11.560000	0.086510	82.72	7.16
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	23.120000	0.043250	61.55	2.66
Total de Mano de Obra							9.82
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	9.82	0.34
Total de Herramienta							0.34
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	24.13	2.41
Total de Fletes							2.41
Costo directo							36.70
Precio unitario							36.70

(* TREINTA Y SEIS BALBOAS 70/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 53

Unidad: m2

PARED DE BLOQUES DE 4" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 21.10

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBA4	BLOQUE DE ARCILLA DE 4"	CU	0.083333	12.000000	0.90	10.80
Total de Materiales							13.21
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	17.870000	0.055960	82.72	4.63
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	35.740000	0.027980	61.55	1.72
Total de Mano de Obra							6.35
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	6.35	0.22
Total de Herramienta							0.22
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	13.21	1.32
Total de Fletes							1.32
Costo directo							21.10
Precio unitario							21.10

(* VEINTIÚNBALBOAS 10/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 54

Unidad: m2

PARED DE BLOQUES DE 6" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)

Costo Unitario: 23.48

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBA6	BLOQUES DE ARCILLA DE 6"	CU	0.083333	12.000000	1.08	12.96
Total de Materiales							15.37
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	17.870000	0.055960	82.72	4.63
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	35.740000	0.027980	61.55	1.72
Total de Mano de Obra							6.35
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	6.35	0.22
Total de Herramienta							0.22
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	15.37	1.54
Total de Fletes							1.54
Costo directo							23.48
Precio unitario							23.48

(* VEINTITRÉS BALBOAS 48/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 55

Unidad: m2

PARED DE LADRILLOS DE ARCILLA

Costo Unitario: 89.19

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.000000	0.250000	8.35	2.09
	IA	ARENA	ft3	1.333333	0.750000	0.86	0.65
	I-LAD	LADRILLOS DE ARCILLA DE 5 cm x 10 cm x 20 cm	und	0.012500	80.000000	0.80	64.00
Total de Materiales							66.74
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	9.460000	0.105708	82.72	8.74
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	9.460000	0.105708	61.55	6.51
Total de Mano de Obra							15.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	15.25	0.53
Total de Herramienta							0.53
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	66.74	6.67
Total de Fletes							6.67
Costo directo							89.19
Precio unitario							89.19

(* OCHENTA Y NUEVE BALBOAS 19/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 56

Unidad: m2

PARED DE BLOQUES DE VIDRIO DE 8" x 8"

Costo Unitario: 95.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	I-BVID	BLOQUE DE VIDRIO DE 4" x 4"	und	0.040000	25.000000	2.85	71.25
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	6.666667	0.150000	8.35	1.25
	IA	ARENA	ft3	2.222222	0.450000	0.86	0.39
Total de Materiales							72.89
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							14.43
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	14.43	0.51
Total de Herramienta							0.51
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	72.89	7.29
Total de Fletes							7.29
Costo directo						95.12	
Precio unitario						95.12	

(* NOVENTA Y CINCO BALBOAS 12/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 57

Unidad: m2

VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE CONCRETO (INCLUYE MOCHETEARLO)

Costo Unitario: 32.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IBO	BLOQUE ORNAMENTAL DE CONCRETO	CU	0.083333	12.000000	1.40	16.80
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
Total de Materiales							19.21
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
Total de Mano de Obra							11.35
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	11.35	0.40
Total de Herramienta							0.40
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	19.21	1.92
Total de Fletes							1.92
Costo directo						32.88	
Precio unitario						32.88	

(* TREINTA Y DOS BALBOAS 88/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 58

Unidad: m2

VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA (INCLUYE MOCHETEARLO)

Costo Unitario: 30.25

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBOA	BLQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA	CU	0.083333	12.000000	1.35	16.20
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
Total de Materiales							18.61
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	24.000000	0.041670	61.55	2.56
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	82.72	6.89
Total de Mano de Obra							9.45
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	9.45	0.33
Total de Herramienta							0.33
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	18.61	1.86
Total de Fletes							1.86
Costo directo							30.25
Precio unitario							30.25

(* TREINTA BALBOAS 25/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 59

Unidad: m2

ADHESIVO LÍQUIDO PARA REPELLO DE SHEAR WALL, COLUMNAS, VIGAS Y MUROS DE CONCRETO

Costo Unitario: 3.85

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IASW	ADITIVO ADHESIVO PARA REPELLOS	gal	20.000000	0.050000	17.99	0.90
Total de Materiales							0.90
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	30.000000	0.033330	82.72	2.76
Total de Mano de Obra							2.76
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.76	0.10
Total de Herramienta							0.10
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.90	0.09
Total de Fletes							0.09
Costo directo							3.85
Precio unitario							3.85

(* TRES BALBOAS 85/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 60

Unidad: m2

REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 METROS

Costo Unitario: 10.16

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	9.174312	0.109000	6.50	0.71
	ISCLA3	CLAVOS DE ACERO DE 3"	lb	5.000000	0.200000	1.75	0.35
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
Total de Materiales							3.47
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	18.500000	0.054050	82.72	4.47
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	37.000000	0.027030	61.55	1.66
Total de Mano de Obra							6.13
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	6.13	0.21
Total de Herramienta							0.21
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	3.47	0.35
Total de Fletes							0.35
Costo directo							10.16
Precio unitario							10.16

(* DIEZ BALBOAS 16/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 61

Unidad: m2

REPELLO DE PAREDES EXTERIORES PARA ALTURA MAYORES A 6 METROS

Costo Unitario: 24.50

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
	ISCLA3	CLAVOS DE ACERO DE 3"	lb	5.000000	0.200000	1.75	0.35
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	9.174312	0.109000	6.50	0.71
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	IAI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	5.263158	0.190000	8.25	1.57
Total de Materiales							5.04
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.500000	0.153846	61.55	9.47
	MOA3-G-J	CALIFICADO GUINDOLERO	jor	13.000000	0.076920	115.03	8.85
Total de Mano de Obra							18.32
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	18.32	0.64
Total de Herramienta							0.64
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	5.04	0.50
Total de Fletes							0.50
Costo directo						24.50	
Precio unitario						24.50	

(* VEINTICUATRO BALBOAS 50/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 62

Unidad: m

REPELLO DE MOCHETAS CON JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS ESPECIALES

Costo Unitario: 12.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	20.833333	0.048000	0.86	0.04
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	62.500000	0.016000	8.35	0.13
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	4.545455	0.220000	6.50	1.43
	IPMO	PEGAMENTO PARA MOLDURA DE 600 ml	pqte	5.000000	0.200000	8.99	1.80
	IMO1	MOLDURA O JUNTA DE EXPANSIÓN	m	1.000000	1.000000	4.50	4.50
Total de Materiales							7.90
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	25.230000	0.039640	82.72	3.28
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	75.690000	0.013210	61.55	0.81
Total de Mano de Obra							4.09
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.09	0.14
Total de Herramienta							0.14
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	7.90	0.79
Total de Fletes							0.79
Costo directo						12.92	
Precio unitario						12.92	

(* DOCE BALBOAS 92/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 63

Unidad: m

REPELLO DE MOCHETAS DE PUERTAS Y VENTANAS

Costo Unitario: 5.99

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	20.833333	0.048000	0.86	0.04
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	62.500000	0.016000	8.35	0.13
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	4.545455	0.220000	6.50	1.43
Total de Materiales							1.60
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	75.690000	0.013210	61.55	0.81
	MOA3-J	CALIFICADO	día	25.230000	0.039640	82.72	3.28
Total de Mano de Obra							4.09
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.09	0.14
Total de Herramienta							0.14
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	1.60	0.16
Total de Fletes							0.16
Costo directo							5.99
Precio unitario							5.99

(* CINCO BALBOAS 99/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 64

Unidad: m

REPELLO DE MOCHETAS BORDE DE LOSA

Costo Unitario: 13.32

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	83.333333	0.012000	0.86	0.01
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	25.000000	0.040000	8.35	0.33
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	4.545455	0.220000	6.50	1.43
	IMO1	MOLDURA O JUNTA DE EXPANSIÓN	m	1.000000	1.000000	4.50	4.50
Total de Materiales							6.27
Mano de Obra							
	MOA3-G-J	CALIFICADO GUINDOLERO	jor	21.030000	0.047550	115.03	5.47
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	84.120000	0.011890	61.55	0.73
Total de Mano de Obra							6.20
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	6.20	0.22
Total de Herramienta							0.22
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	6.27	0.63
Total de Fletes							0.63
Costo directo							13.32
Precio unitario							13.32

(* TRECE BALBOAS 32/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 65

Unidad: m2

REPELLO DE COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE REPELLO DE FILOS)

Costo Unitario: 14.50

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	9.174312	0.109000	6.50	0.71
	ISCLA3	CLAVOS DE ACERO DE 3"	lb	5.000000	0.200000	1.75	0.35
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
Total de Materiales							3.47
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	29.970000	0.033370	61.55	2.05
Total de Mano de Obra							10.32
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.32	0.36
Total de Herramienta							0.36
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	3.47	0.35
Total de Fletes							0.35
Costo directo							14.50
Precio unitario							14.50

(* CATORCE BALBOAS 50/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 66

Unidad: m2

REPELLO DE SHEAR WALL (INCLUYE REPELLO DE FILOS)

Costo Unitario: 15.10

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	1.515152	0.660000	0.86	0.57
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	9.174312	0.109000	6.50	0.71
	ISCLA3	CLAVOS DE ACERO DE 3"	lb	5.000000	0.200000	1.75	0.35
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	4.545455	0.220000	8.35	1.84
Total de Materiales							3.47
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	29.970000	0.033370	61.55	2.05
	MOA3-G-J	CALIFICADO GUINDOLERO	jor	13.000000	0.076923	115.03	8.85
Total de Mano de Obra							10.90
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.90	0.38
Total de Herramienta							0.38
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	3.47	0.35
Total de Fletes							0.35
Costo directo							15.10
Precio unitario							15.10

(* QUINCE BALBOAS 10/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 67

Unidad: m2

FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR

Costo Unitario: 15.69

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLYW	PLYWOOD REGULAR DE 1/2 PULGADA	m2	3.000000	0.333333	10.77	3.59
Total de Materiales							3.59
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.720000	0.078616	82.72	6.50
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	12.720000	0.078616	61.55	4.84
Total de Mano de Obra							11.34
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	11.34	0.40
Total de Herramienta							0.40
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	3.59	0.36
Total de Fletes							0.36
Costo directo							15.69
Precio unitario							15.69

(* QUINCE BALBOAS 69/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 68

Unidad: m2

FORMALETA PARA VIGAS DE AMARRE Y VIGAS SÍSMICAS

Costo Unitario: 19.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	3.000000	0.333333	20.88	6.96
Total de Materiales							6.96
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.720000	0.078620	82.72	6.50
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	12.720000	0.078620	61.55	4.84
Total de Mano de Obra							11.34
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	11.34	0.40
Total de Herramienta							0.40
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	6.96	0.70
Total de Fletes							0.70
Costo directo							19.40
Precio unitario							19.40

(* DIECINUEVE BALBOAS 40/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 69

Unidad: lb

ACERO DE REFUERZO

Costo Unitario: 0.87

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	1.000000	1.000000	0.60	0.60
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	100.000000	0.010000	1.26	0.01
Total de Materiales							0.61
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	732.000000	0.001370	82.72	0.11
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	732.000000	0.001370	61.55	0.08
Total de Mano de Obra							0.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571430	0.035000	0.19	0.01
Total de Herramienta							0.01
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.61	0.06
Total de Fletes							0.06
Costo directo							0.87
Precio unitario							0.87

(* CERO BALBOAS 87/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 70

Unidad: m

ALFEIZAR DETALLE TIPICO DEL REP 2014

Costo Unitario: 23.94

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	10.000000	0.100000	8.35	0.84
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.380228	2.630000	0.60	1.58
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	4.166667	0.240000	20.88	5.01
	IA	ARENA	ft3	4.000000	0.250000	0.86	0.22
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	2.000000	0.500000	0.68	0.34
Total de Materiales							7.99
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
Total de Mano de Obra							14.43
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	14.43	0.72
Total de Herramienta							0.72
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	7.99	0.80
Total de Fletes							0.80
Costo directo						23.94	
Precio unitario						23.94	

(* VEINTITRÉS BALBOAS 94/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 71

Unidad: m

DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014

Costo Unitario: 28.17

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	14.285714	0.070000	8.35	0.58
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.367647	2.720000	0.60	1.63
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	6.250000	0.160000	20.88	3.34
	IA	ARENA	ft3	5.714286	0.175000	0.86	0.15
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	2.857143	0.350000	0.68	0.24
Total de Materiales							5.94
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.000000	0.142860	61.55	8.79
	MOA3-J	CALIFICADO	día	7.000000	0.142860	82.72	11.82
Total de Mano de Obra							20.61
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	20.61	1.03
Total de Herramienta							1.03
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	5.94	0.59
Total de Fletes							0.59
Costo directo						28.17	
Precio unitario						28.17	

(* VEINTIOCHO BALBOAS 17/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 72

Unidad: m

DINTEL (PARED DE BLOQUES SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014

Costo Unitario: 32.73

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.538462	0.650000	0.68	0.44
	IA	ARENA	ft3	3.076923	0.325000	0.86	0.28
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	4.166667	0.240000	20.88	5.01
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.183824	5.440000	0.60	3.26
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	7.692308	0.130000	8.35	1.09
Total de Materiales							10.08
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	7.000000	0.142860	82.72	11.82
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.000000	0.142860	61.55	8.79
Total de Mano de Obra							20.61
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	20.61	1.03
Total de Herramienta							1.03
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	10.08	1.01
Total de Fletes							1.01
Costo directo							32.73
Precio unitario							32.73

(* TREINTA Y DOS BALBOAS 73/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 73

Unidad: m

REFUERZO PARA PUERTAS Y VENTANAS, DETALLE DEL REP 2014

Costo Unitario: 32.76

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	7.142857	0.140000	8.35	1.17
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.190476	5.250000	0.60	3.15
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	4.166667	0.240000	20.88	5.01
	IA	ARENA	ft3	2.857143	0.350000	0.86	0.30
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	1.428571	0.700000	0.68	0.48
Total de Materiales							10.11
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.000000	0.142860	61.55	8.79
	MOA3-J	CALIFICADO	día	7.000000	0.142860	82.72	11.82
Total de Mano de Obra							20.61
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	20.61	1.03
Total de Herramienta							1.03
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	10.11	1.01
Total de Fletes							1.01
Costo directo						32.76	
Precio unitario						32.76	

(* TREINTA Y DOS BALBOAS 76/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 74

Unidad: m

VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m)

Costo Unitario: 36.28

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.666667	1.500000	0.68	1.02
	IA	ARENA	ft3	1.333333	0.750000	0.86	0.65
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	4.166667	0.240000	20.88	5.01
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.145773	6.860000	0.60	4.12
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	3.333333	0.300000	8.35	2.51
Total de Materiales							13.31
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	7.000000	0.142860	82.72	11.82
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	7.000000	0.142860	61.55	8.79
Total de Mano de Obra							20.61
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	20.61	1.03
Total de Herramienta							1.03
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	13.31	1.33
Total de Fletes							1.33
Costo directo						36.28	
Precio unitario						36.28	

(* TREINTA Y SEIS BALBOAS 28/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 75

Unidad: m2

TOPPING DE PISO DE 0.05 m

Costo Unitario: 10.22

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	3.333333	0.300000	8.35	2.51
	IPL	PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN	m2	1.000000	1.000000	0.70	0.70
	IA	ARENA	ft3	0.555556	1.800000	0.86	1.55
Total de Materiales							4.76
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	30.000000	0.033330	82.72	2.76
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	30.000000	0.033330	61.55	2.05
Total de Mano de Obra							4.81
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.81	0.17
Total de Herramienta							0.17
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	4.76	0.48
Total de Fletes							0.48
Costo directo							10.22
Precio unitario							10.22

(* DIEZ BALBOAS 22/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 76

Unidad: m2

PISO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

Costo Unitario: 19.56

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	4.000000	0.250000	2.11	0.53
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.579780	0.633000	8.35	5.29
	IA	ARENA	ft3	0.631710	1.583000	0.86	1.36
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.315960	3.165000	0.68	2.15
Total de Materiales							9.33
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	60.000000	0.016667	82.72	1.38
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							4.46
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.46	0.16
Total de Herramienta							0.16
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	60.000000	0.016667	35.00	0.58
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	60.000000	0.016667	40.00	0.67
Total de Equipo							1.25
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	20.000000	0.050000	15.69	0.78
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							3.43
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	9.33	0.93
Total de Fletes							0.93
Costo directo						19.56	
Precio unitario						19.56	

(* DIECINUEVE BALBOAS 56/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 77

Unidad: m2

PISO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

Costo Unitario: 20.71

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.298700	0.770000	8.35	6.43
	IA	ARENA	ft3	0.649350	1.540000	0.86	1.32
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.324680	3.080000	0.68	2.09
	ADI-PLAS	ADITIVO PLÁSTIFICANTE	lt	4.000000	0.250000	2.11	0.53
Total de Materiales							10.37
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	60.000000	0.016667	82.72	1.38
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							4.46
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.46	0.16
Total de Herramienta							0.16
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	60.000000	0.016667	35.00	0.58
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	60.000000	0.016667	40.00	0.67
Total de Equipo							1.25
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	20.000000	0.050000	15.69	0.78
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							3.43
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	10.37	1.04
Total de Fletes							1.04
Costo directo						20.71	
Precio unitario						20.71	

(* VEINTE BALBOAS 71/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 78

Unidad: m2

Costo Unitario: 38.34

PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	9.523810	0.105000	156.41	16.42
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	2.500000	0.400000	3.50	1.40
Total de Materiales							17.82
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	33.333333	0.030000	61.55	1.85
Total de Mano de Obra							2.68
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.68	0.09
Total de Herramienta							0.09
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	100.000000	0.010000	40.00	0.40
Total de Equipo							0.40
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	20.000000	0.050000	15.69	0.78
+	ACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.071685	13.950000	0.87	12.14
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							15.57
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	17.82	1.78
Total de Fletes							1.78
Costo directo						38.34	
Precio unitario						38.34	

(* TREINTA Y OCHO BALBOAS 34/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 79

Unidad: m2

Costo Unitario: 50.28

PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	6.349206	0.157500	156.41	24.63
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	2.500000	0.400000	3.50	1.40
Total de Materiales							26.03
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	60.000000	0.016667	82.72	1.38
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							4.46
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.46	0.16
Total de Herramienta							0.16
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	60.000000	0.016667	40.00	0.67
Total de Equipo							0.67
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	10.000000	0.100000	15.69	1.57
+	ACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.071685	13.950000	0.87	12.14
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							16.36
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	26.03	2.60
Total de Fletes							2.60
Costo directo						50.28	
Precio unitario						50.28	

(* CINCUENTA BALBOAS 28/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 80

Unidad: m2

Costo Unitario: 39.27

PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC4000	CONCRETO DE 4000 psi	m3	9.523810	0.105000	164.36	17.26
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	2.500000	0.400000	3.50	1.40
Total de Materiales							18.66
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	33.333333	0.030000	61.55	1.85
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
Total de Mano de Obra							2.68
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.68	0.09
Total de Herramienta							0.09
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	100.000000	0.010000	40.00	0.40
Total de Equipo							0.40
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	20.000000	0.050000	15.69	0.78
+	ACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.071685	13.950000	0.87	12.14
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							15.57
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	18.66	1.87
Total de Fletes							1.87
Costo directo						39.27	
Precio unitario						39.27	

(* TREINTA Y NUEVE BALBOAS 27/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 81

Unidad: m2

Costo Unitario: 51.67

PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	B-HIE-3	BOLSA DE HIELO	bolsa	2.500000	0.400000	3.50	1.40
	IC4000	CONCRETO DE 4000 psi	m3	6.349206	0.157500	164.36	25.89
Total de Materiales							27.29
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	60.000000	0.016667	82.72	1.38
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							4.46
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.46	0.16
Total de Herramienta							0.16
Equipo							
	EVC	VIBRADOR DE CONCRETO	día	60.000000	0.016667	40.00	0.67
Total de Equipo							0.67
Matrices							
+	F-PLWD	FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR	m2	10.000000	0.100000	15.69	1.57
+	ACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.071685	13.950000	0.87	12.14
+	RCME	GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m	m2	1.000000	1.000000	2.65	2.65
Total de Matrices							16.36
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	27.29	2.73
Total de Fletes							2.73
Costo directo							51.67
Precio unitario							51.67

(* CINCUENTA Y UN BALBOAS 67/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 82

Unidad: m

PICADO Y RESANE DE PARED PARA TUBOS ELÉCTRICOS (5 cm X 7 cm)

Costo Unitario: 10.83

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IA	ARENA	ft3	0.825627	1.211200	0.86	1.04
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	2.670227	0.374500	8.35	3.13
Total de Materiales							4.17
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	45.000000	0.022222	82.72	1.84
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	15.000000	0.066667	61.55	4.10
Total de Mano de Obra							5.94
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	5.94	0.30
Total de Herramienta							0.30
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	4.17	0.42
Total de Fletes							0.42
Costo directo							10.83
Precio unitario							10.83

(* DIEZ BALBOAS 83/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 83

Unidad: m2

RESANE Y AFINAMIENTO DE ESCALERA

Costo Unitario: 3.39

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	40.000000	0.025000	82.72	2.07
Total de Mano de Obra							2.07
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.07	0.07
Total de Herramienta							0.07
Equipo							
	EME1	ESMERILADORA ANGULAR	día	40.000000	0.025000	50.00	1.25
Total de Equipo							1.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							3.39
Precio unitario							3.39

(* TRES BALBOAS 39/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 84 Unidad: m2
RESANE FOSO DE ASCENSOR Costo Unitario: 4.23

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA3-G-J	CALIFICADO GUINDOLERO	jor	40.000000	0.025000	115.03	2.88
Total de Mano de Obra							2.88
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.88	0.10
Total de Herramienta							0.10
Equipo							
	EME1	ESMERILADORA ANGULAR	día	40.000000	0.025000	50.00	1.25
Total de Equipo							1.25
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							4.23
Precio unitario							4.23

(* CUATRO BALBOAS 23/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 85

Unidad: m2

DESVASTE DE LOSA

Costo Unitario: 1.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	100.000000	0.010000	82.72	0.83
Total de Mano de Obra							0.83
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	0.83	0.03
Total de Herramienta							0.03
Equipo							
	EME1	ESMERILADORA ANGULAR	día	100.000000	0.010000	50.00	0.50
Total de Equipo							0.50
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							1.36
Precio unitario							1.36

(* UN BALBOAS 36/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 86

Unidad: m

DESCOLGADOS DE CONCRETO

Costo Unitario: 78.90

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC4000	CONCRETO DE 4000 psi	m3	5.555556	0.180000	164.36	29.58
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.051414	19.450000	0.60	11.67
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	1.250000	0.800000	20.88	16.70
Total de Materiales							57.95
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							14.43
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	20.000000	0.050000	14.43	0.72
Total de Herramienta							0.72
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	57.95	5.80
Total de Fletes							5.80
Costo directo							78.90
Precio unitario							78.90

(* SETENTA Y OCHO BALBOAS 90/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 87

Unidad: m

QUICIO DE CONCRETO

Costo Unitario: 19.22

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.400000	2.500000	0.60	1.50
	IM1	PINOTEA DE 1"x4"x10'	pza	4.545455	0.220000	6.50	1.43
	IA	ARENA	ft3	5.882353	0.170000	0.86	0.15
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	2.941176	0.340000	0.68	0.23
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	14.492754	0.069000	8.35	0.58
Total de Materiales							3.89
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							14.43
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	14.43	0.51
Total de Herramienta							0.51
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	3.89	0.39
Total de Fletes							0.39
Costo directo							19.22
Precio unitario							19.22

(* DIECINUEVE BALBOAS 22/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 88

Unidad: m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍAS

Costo Unitario: 5.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	I-IMP-CMP	PROTECTOR E IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO Y MAMPOSTERÍAS	gal	20.000000	0.050000	34.99	1.75
Total de Materiales							1.75
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	25.000000	0.040000	82.72	3.31
Total de Mano de Obra							3.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.31	0.12
Total de Herramienta							0.12
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	1.75	0.18
Total de Fletes							0.18
Costo directo						5.36	
Precio unitario						5.36	

(* CINCO BALBOAS 36/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 89

Unidad: cu

TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS

Costo Unitario: 94.26

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITPC	TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS	CU	1.000000	1.000000	49.99	49.99
	I-PER-5/8X7	PERNO DE ANCLAJE DE 5/8" x 7"	und	0.250000	4.000000	5.53	22.12
Total de Materiales							72.11
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	10.000000	0.100000	82.72	8.27
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							14.43
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	14.43	0.51
Total de Herramienta							0.51
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	72.11	7.21
Total de Fletes							7.21
Costo directo							94.26
Precio unitario							94.26

(* NOVENTA Y CUATRO BALBOAS 26/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 90

Unidad: m2

ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO VACIADO)

Costo Unitario: 32.69

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	9.523810	0.105000	156.41	16.42
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.083333	12.000000	0.60	7.20
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	16.666667	0.060000	20.88	1.25
Total de Materiales							24.87
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	40.000000	0.025000	82.72	2.07
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	61.55	3.08
Total de Mano de Obra							5.15
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	5.15	0.18
Total de Herramienta							0.18
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	24.87	2.49
Total de Fletes							2.49
Costo directo							32.69
Precio unitario							32.69

(* TREINTA Y DOS BALBOAS 69/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 91

Unidad: m2

ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO IN SITU)

Costo Unitario: 31.79

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	16.666667	0.060000	20.88	1.25
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.083333	12.000000	0.60	7.20
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.515152	0.660000	8.35	5.51
	IA	ARENA	ft3	0.606061	1.650000	0.86	1.42
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.303030	3.300000	0.68	2.24
Total de Materiales							17.62
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							10.30
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.30	0.36
Total de Herramienta							0.36
Equipo							
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	20.000000	0.050000	35.00	1.75
Total de Equipo							1.75
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	17.62	1.76
Total de Fletes							1.76
Costo directo							31.79
Precio unitario							31.79

(* TREINTA Y UN BALBOAS 79/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 92

Unidad: m2

ACERA REFORZADA (CON CONCRETO VACIADO)

Costo Unitario: 38.46

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	9.523810	0.105000	156.41	16.42
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.083333	12.000000	0.60	7.20
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	16.666667	0.060000	20.88	1.25
	CB	CAPA BASE	m3	7.692308	0.130000	11.10	1.44
Total de Materiales							26.31
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	40.000000	0.025000	82.72	2.07
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							8.23
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	8.23	0.29
Total de Herramienta							0.29
Equipo							
	BVGM	BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL	hr	5.000000	0.200000	5.00	1.00
Total de Equipo							1.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	26.31	2.63
Total de Fletes							2.63
Costo directo						38.46	
Precio unitario						38.46	

(* TREINTA Y OCHO BALBOAS 46/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 93

Unidad: m2

ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO VACIADO)

Costo Unitario: 30.54

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	9.523810	0.105000	156.41	16.42
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	16.666667	0.060000	20.88	1.25
	CB	CAPA BASE	m3	7.692308	0.130000	11.10	1.44
Total de Materiales							19.11
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	40.000000	0.025000	82.72	2.07
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
Total de Mano de Obra							8.23
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	8.23	0.29
Total de Herramienta							0.29
Equipo							
	BVGM	BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL	hr	5.000000	0.200000	5.00	1.00
Total de Equipo							1.00
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	19.11	1.91
Total de Fletes							1.91
Costo directo						30.54	
Precio unitario						30.54	

(* TREINTA BALBOAS 54/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 94

Unidad: m2

ACERA REFORZADA (CON CONCRETO IN SITU)

Costo Unitario: 35.61

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	14.285714	0.070000	20.88	1.46
	CB	CAPA BASE	m3	7.692308	0.130000	11.10	1.44
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.083333	12.000000	0.60	7.20
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.515152	0.660000	8.35	5.51
	IA	ARENA	ft3	0.606061	1.650000	0.86	1.42
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.303030	3.300000	0.68	2.24
Total de Materiales							19.27
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							10.30
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.30	0.36
Total de Herramienta							0.36
Equipo							
	BVGM	BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL	hr	2.500000	0.400000	5.00	2.00
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	20.000000	0.050000	35.00	1.75
Total de Equipo							3.75
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	19.27	1.93
Total de Fletes							1.93
Costo directo							35.61
Precio unitario							35.61

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 61/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 95

Unidad: m2

ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO IN SITU)

Costo Unitario: 27.69

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	14.285714	0.070000	20.88	1.46
	CB	CAPA BASE	m3	7.692308	0.130000	11.10	1.44
	ISC	SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL	saco	1.515152	0.660000	8.35	5.51
	IA	ARENA	ft3	0.606061	1.650000	0.86	1.42
	IG1	PIEDRA #4, COSTO POR p3	ft3	0.303030	3.300000	0.68	2.24
Total de Materiales							12.07
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	61.55	6.16
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	82.72	4.14
Total de Mano de Obra							10.30
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.30	0.36
Total de Herramienta							0.36
Equipo							
	BVGM	BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL	hr	2.500000	0.400000	5.00	2.00
	MC1S	MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP.	día	20.000000	0.050000	35.00	1.75
Total de Equipo							3.75
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	12.07	1.21
Total de Fletes							1.21
Costo directo							27.69
Precio unitario							27.69

(* VEINTISIETE BALBOAS 69/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 96

Unidad: m

BARANDA DE BLOQUES DE 4" REPELLO AMBAS CARAS, 1.20 m DE ALTO

Costo Unitario: 88.72

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Matrices							
+	VCA	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m)	m	0.833333	1.200000	36.28	43.54
+	PBC4	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)	m2	1.000000	1.000000	20.80	20.80
+	RPI	REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 METROS	m2	0.416667	2.400000	10.16	24.38
Total de Matrices							88.72
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	0.00	0.00
Total de Fletes							0.00
Costo directo							88.72
Precio unitario							88.72

(* OCHENTA Y OCHO BALBOAS 72/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 97

Unidad: m

CORDÓN SIMPLE

Costo Unitario: 24.84

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	5.263158	0.190000	20.88	3.97
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	13.888889	0.072000	156.41	11.26
	MAT-RMV-01	SELLADOR ASFÁLTICO	gal	34.000000	0.029412	12.99	0.38
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.235849	4.240000	0.60	2.54
	ANTISOL	ANTISOL	lt	12.345679	0.081000	2.40	0.19
Total de Materiales							18.34
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.000000	0.031250	61.55	1.92
	MOA3-J	CALIFICADO	día	32.000000	0.031250	82.72	2.59
Total de Mano de Obra							4.51
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.51	0.16
Total de Herramienta							0.16
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	18.34	1.83
Total de Fletes							1.83
Costo directo							24.84
Precio unitario							24.84

(* VEINTICUATRO BALBOAS 84/100 *)

Actualizado a:
14 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 10.1
SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

Página: 98

Unidad: m

CORDÓN CUNETA DE 45 CM

Costo Unitario: 43.13

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IACR	ACERO DE REFUERZO	lb	0.070872	14.110000	0.60	8.47
	ANTISOL	ANTISOL	lt	12.345679	0.081000	2.40	0.19
	IC3000	CONCRETO DE 3000 psi	m3	7.692308	0.130000	156.41	20.33
	IF1	MADERA DE PINOTEA REGULAR	m2	5.000000	0.200000	20.88	4.18
	MAT-RMV-01	SELLADOR ASFÁLTICO	gal	34.000000	0.029412	12.99	0.38
Total de Materiales							33.55
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	24.000000	0.041667	82.72	3.45
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	24.000000	0.041667	61.55	2.56
Total de Mano de Obra							6.01
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	6.01	0.21
Total de Herramienta							0.21
Fletes							
	FLETE	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	(%)m	10.000000	0.100000	33.55	3.36
Total de Fletes							3.36
Costo directo							43.13
Precio unitario							43.13

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 13/100 *)